

ANEXO CONVOCATORIA

8/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Provisión y Armado de Sala de Máquinas p/2 Conjuntos Goodman (Calefactor+Evaporador)	
2	Cañerías de Cobre, Aislaciones y Cableado de interconexión p/2 Condensadoras - Provisión- CANTIDAD:m-15	
3	Conductos de Chapa Galvanizada N°25 - Provisión y Mano de Obra p/Montaje-CAANTIDAD :115 KG	
4	Aislación de lana de vidrio con Aluminio de espesor 38mm - Provisión y Colocación-CANTIDAD:25 MTS	
5	Conductos Camisa de Chapa galvanizada N°25 p/cubierta exterior - Provisión y M.O p/Montaje-	
6	Rejas Retorno 60x40 - Provisión y Colocación	
7	TAE 65x30 (1) y 40x20 (1) - Provisión y Colocación	
8	Revisión in situ de Red de Conductos (Iny./Retorno), Difusores y Rejas existentes según Plano	
9	Instal. Eléctrica y de Comando (incluye Termostato/Tablero) entre eq. (Calef.+ Evap. y Cond.)	
10	Instalación y Conexión de equipos Calefactor y Evaporadora + Condensadora	
11	Puesta en Marcha y Regulación de equipos Calefactor y Evaporadora + Condensadora	
12	Conductos de Chapa Galvanizada N°25 - Provisión y Mano de Obra p/Montaje-	
13	Aislación de lana de vidrio con Aluminio de espesor 38mm - Provisión y Colocación-	
14	Cond. Flexibles Ø20cm - Provisión y Colocación	
15	Revisión in situ de Red de Conductos (Iny./Retorno), Difusores y Rejas existentes según Plano-	
16	Provisión y Armado de Sala de Máquinas p/2 Conjuntos Goodman (Calefactor+Evaporador)	
17	Provisión y Armado de Bases p/Unidades Roof Top Surrey - Capacidad 7.5 ton. ref.	
18	Provisión y Armado de Bases p/Unidades Roof Top Surrey - Capacidad 12.5 ton. ref.	
19	Provisión y Colocación de Extractor de Aire Centrífugo p/Sanitarios - Caudal 65 m3/min -	
20	Cañerías de Cobre, Aislaciones y Cableado de interconexión p/2 Condensadoras - Provisión	
21	Conductos de Chapa Galvanizada N°22 - Provisión y Mano de Obra p/Montaje	
22	Conductos de Chapa Galvanizada N°25 - Provisión y Mano de Obra p/Montaje	
23	Aislación de lana de vidrio con Aluminio de espesor 50mm - Provisión y Colocación	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
24	Conductos Camisa de Chapa galvanizada N°25 p/cubierta exterior - Provisión y M.O p/Montaje	
25	TAE70x50 (1), 50x35 (2), 50x20 (3) y 40x20 (2) - Provisión y Colocación	
26	Inst. Eléctrica y de Comando (incluye Termostato/Tableros) entre eq. (Calef.+ Evap. y Cond.)	
27	Instalación Eléctrica y de Comando (incluye Termostato/Tableros) para Unidades Roof Top	
28	Instalación Eléctrica y de Comando (incluye Tablero) para Unidad de Extracción	
29	Instalación y Conexión de equipos Calefactor y Evaporadora + Condensadora	
30	Instalación y Conexión de equipos Roof Top	
31	Instalación y Conexión de Extractor, y puesta en marcha	
32	Puesta en Marcha y Regulación de equipos Calefactor y Evaporadora + Condensadora	
33	Puesta en Marcha y Regulación de equipos Roof Top	
34	Izaje con grúa de 6 equipos Roof Top y 2 Unidades Condensadoras	